

OFFERTFÖRFRÅGAN
01.06.20

PARKERINGEN VID SVEDJEHAMN

Björkö Delägarlag begär in offerter för förstoring av parkeringsplatsen vid Svedjehamn. Området och arbetet ifråga består av flyttning av 50 m existerande staket samt nytt staket 130 m.

Stolpar och räcke från det existerande staketet skall användas pånytt och består av 20 st nedgrävda stolpar och 50 m skruvat räcke.

Nytt staket består av ca 50 st stolpar som skall nedgrävas till ca 1 meters djup enligt nuvarande konstruktion. Avståndet mellan stolpar kan variera mellan 1.5 - 3 meter beroende på markbeskaffenheten.

Arbetet förväntas vara färdigställt 15.08.20.

Offerten skall vara en totalsumma för arbetet, maskiner och material enligt nedan. Sista inlämningsdag för offerten är 14.06.20.

Uppskattad materialåtgång

Entreprenör:

Tryckimpregnerat hyvlad 50 x 150 mm: 150 meter

Skruvar för räcke 6 x 120 mm: ca 200 stycken

Delägarlaget:

Stolpar 8-12 meters längd, entreprenör kapar till slutlig längd.

Bifogad skiss visar området och utformningen av parkeringsplatsen.

Eventuella frågor kan framföras till Leif Enlund (040 501 9262) eller Fredric Sandvik (050 355 3924).

Högaktningfullt,

Björkö Delägarlag



Staket som flyttas

Nytt staket